

Số: /QĐ-UBND

Tây Sơn, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Khắc phục xói lở chân đê bờ tả - hạ lưu cầu Đồng Xiêm
Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây
dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu
tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách
nhiệm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây
dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây
dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

Căn cứ Quyết định số 5337/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Khắc phục xói lở chân đê bờ tả - hạ lưu cầu Đồng Xiêm;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 929/TTr-BQLDA ngày 02 tháng 10 năm 2023 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Khắc phục xói lở chân đê bờ tả - hạ lưu cầu Đồng Xiêm và đề xuất của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Khắc phục xói lở chân đê bờ tả - hạ lưu cầu Đồng Xiêm.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện.

3. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện.

4. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Công ty TNHH tư vấn xây dựng tổng hợp Hoàng Lê.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Khắc phục xói lở chân đê bờ tả - hạ lưu cầu Đồng Xiêm nhằm chống lại hiện tượng xói lở chân đê do lũ trên suối Đồng Xiêm gây nên, kết hợp với các đoạn đê đã xây dựng dọc hai bên bờ làm cho toàn tuyến hoạt động tốt hơn, đồng thời giữ cho giao thông trên mặt đê an toàn và ổn định.

6. Loại và cấp công trình: Công trình NN&PTNT, Cấp IV.

7. Quy mô đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng khắc phục xói lở chân đê bờ tả - hạ lưu cầu Đồng Xiêm, gồm 02 vị trí với các thông số kỹ thuật sau:

7.1. Vị trí 01: Chiều dài gia cố bị xói lở, $L=124,0m$ (gồm 03 đoạn):

* Đoạn 01 và 03: Chiều dài gia cố $L = 84,0m$. Gia cố chân đê bằng hình thức đóng đá hộc thả rôi và bên ngoài xếp rọ đá chống xói.

- Cao trình đỉnh đóng đá rôi : 16,22m (bằng cao trình đỉnh đầm giăng ống buy chân đê hiện trạng).

- Bờ rộng đỉnh mặt đóng đá rôi : 0,95m (kết hợp với mặt đỉnh đầm giăng ống buy hiện trạng tạo thành mặt cơ rộng $B = 2,2m$).

- Hệ số mái ngoài đóng đá rôi chân đê : $m = 1,50$.

- Cao trình chân đóng đá rôi : 13,62m.

* Đoạn 02: Chiều dài gia cố $L = 40,0\text{m}$. Gia cố chân và mái dề; hình thức gia cố chân dề bằng đồng đá học thả rời, bên ngoài xếp rọ đá và mái dề đắp đất bù các vị trí sụt lún, gia cố lại bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ.

- Cao trình đỉnh mái gia cố : 18,02 m (bằng cao trình cơ dưới mái dề hiện trạng).

- Cao trình đỉnh đồng đá rời : 16,22 m (bằng cao trình đỉnh dầm giằng ống buy chân dề hiện trạng).

- Bờ rộng đỉnh mặt đồng đá rời : $B = 2,20$.

- Cao trình chân đồng đá rời : 13,62m.

- Hệ số mái ngoài đồng đá rời chân dề : $m = 1,50$.

7.2. Vị trí 02: Chiều dài gia cố xói lở, $L=10,0\text{m}$

Gia cố chân và mái dề: hình thức gia cố chân dề bằng đồng đá học thả rời và mái dề đắp đất bù các vị trí sụt lún, gia cố lại bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ.

- Cao trình đỉnh mái gia cố : 18,15 m (bằng cao trình cơ dưới mái dề hiện trạng).

- Cao trình đỉnh đồng đá rời : 16,15m (bằng cao trình đỉnh đồng đá rời hiện trạng).

- Cao trình chân đồng đá rời : 13,55m.

- Bờ rộng đỉnh mặt đồng đá rời : $B = 2,20\text{m}$.

- Chiều cao đồng đá rời : $H = 2,60\text{ m}$.

- Hệ số mái ngoài đồng đá rời chân dề : $m = 1,50$.

(Các nội dung khác theo Văn bản số 317/NN&PTNT-TL ngày 02 tháng 10 năm 2023 của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình: Khắc phục xói lở chân dề bờ tả - hạ lưu cầu Đồng Xiêm).

8. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

9. Số bước thiết kế, tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:

- Số bước thiết kế: 01 bước.

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho các hạng mục công trình: Theo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

10. Giá trị tổng mức đầu tư: 1.129.250.000 đồng (Một tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 910.565.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án : 29.712.000 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 111.760.000 đồng.

- Chi phí khác : 23.371.000 đồng.
- Chi phí dự phòng : 53.842.000 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

13. Tiến độ thực hiện: Năm 2023 - 2025.

14. Các nội dung khác: Không.

15. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	23.656.000	Ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý IV, năm 2023	Trọn gói	90 ngày
2	Bảo hiểm công trình xây dựng	9.105.000		Chi định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý IV, năm 2023	Trọn gói	90 ngày
3	Toàn bộ khối lượng xây dựng	910.565.000		Chi định thầu	Thương thảo Hợp đồng	Quý IV, năm 2023	Trọn gói	90 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 943.326.000 đồng								

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch huyện, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND huyện;
- CVP, C1;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phan Chí Hùng